



yukazai.com

輸入床材のオンラインショールーム



施工 インフォメーション

パシフィックスピリット施工ガイド

使用環境に馴染ませる

- フローリングと壁面パネル材は、施工の10～14日前に施工現場に搬入し、室内で保管されなければなりません。
- より速く確実に使用環境に馴染ませるため、板材はまとめて重ねるよりも小分けにして重ねてください。また重ねた板材の間に挿入板を入れると通気を良くするのに役立ちます。
- 室内の理想的な湿度は45%です。
- 木造の下張り床は乾燥していて、細かい破片などが全くない状態にしてください。含水率14%以下が理想的です。

フローリング

- 下張り床には必ず湿気遮断フィルムを敷いてください。通常はビニールシートやルーフィングペーパーが使われます。これは床下からフローリングに入り込む湿気を抑えます。
- 湿度が高くなったときの膨張に備えて、周囲に19mmの膨張スペースを取って置いてください。これは壁板や適当なモールディングで覆い隠すことができます。
- フローリングは50mmフローリング釘かステーブルを使って、隠し釘で施工してください。さね側に隠し釘を打つことで、釘穴は見えなくなります。釘打ちは200mm間隔で行っていただき、また各板材の端から25mm位置に打ってください。
- フローリングを施工した床は磨耗や水による傷みを防ぐため、目塗りと仕上げ塗りをしなければなりません。これには様々な仕上げ剤や着色剤が使えます。詳しくは販売代理店にお問い合わせください。

Yukazai.comはメトロポリタン・ハードウッドフロアーズ社が
お客様により良いサービスをお届けするためのホームページです。

METROPOLITAN
HARDWOOD FLOORS, INC.

718 Eaton Way Annacis Island Delta, BC Canada V3M 6J9
T(604) 395-2000 F(604) 395-2002 info@yukazai.com www.yukazai.com



yukazai.com

輸入床材のオンラインショールーム



施工 インフォメーション

壁面パネル材

- パネル材は最後になって目立つ傷跡が残らないように、施工前にやすりがけと仕上げ塗りを済ませておくこともできます。
- パネル材は直接枠組の部材に釘付けされなければなりません。垂直に施工する場合は、施工下地用板材を 800mm 間隔で取り付ける必要があります。
- パネル材の場合も隠し釘による施工法が推薦されます。この方法で釘穴やさら穴は見えなくなります。
- フィニッシング釘は枠組の部材に少なくとも 19mm は通るくらい長いものを選んでください。
- パネル材がまだ仕上げ塗りがされていない場合は、この段階でやすりがけ、目塗り、仕上げ塗りをしてください。適切な仕上げ剤については販売代理店にご相談ください。

Yukazai.com はメトロポリタン・ハードウッドフロアーズ社が
お客様により良いサービスをお届けするためのホームページです。

METROPOLITAN
HARDWOOD FLOORS, INC.

718 Eaton Way Annacis Island Delta, BC Canada V3M 6J9
T(604) 395-2000 F(604) 395-2002 info@yukazai.com www.yukazai.com